

ПРЕДМЕР САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ПОЛИГОН ЗА ПРАКТИЧНУ ОБУКУ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ – ПИРОТ

Бр. поз.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (динара)	Укупно (динара)
----------	--------------	-----------	----------	--------------------	-----------------

ФАЗА 1

1. САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

1.1. Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком топлог цинковања, дебљине цинка 60µ.

а.	Једностубни цевни носач висине 3300 mm	ком	4		
б.	Једностубни цевни носач висине 4300 mm	ком	1		

1.2.	Постављање стуба стандардног саобраћајног знака у претходно израђену стопу од бетона МБ20	ком	5		
------	---	-----	---	--	--

1.3. Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова **класе 1** рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за стуб са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)

а.	округли, Ø=600 mm	ком	7		
б.	квадратни, а=600 mm	ком	1		
в.	правоугаони, 600x300 mm	ком	1		

1.4. Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова **класе 2**, рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за носач са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)

а.	осмоугаони, Ø=600 mm	ком	2		
----	----------------------	-----	---	--	--

1.5	Монтажа саобраћајног знака на стуб	ком	11		
-----	------------------------------------	-----	----	--	--

свега 1.

2. ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ

Обележавање ознака на коловозу - хладна пластика.

Цена обухвата, набавку, транспорт материјала до места уградње и уградњу материјала.

а.	бела боја	m ²	146,71		
б.	жута боја	m ²	39,95		
в.	црвена боја	m ²	10,98		
г.	плава боја	m ²	10,52		

свега 2.

УКУПНО ФАЗА 1:

- Саобраћајни знакови
- Ознаке на коловозу

Укупно фаза 1, дин. без ПДВ-а:

Бр. поз.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (динара)	Укупно (динара)
ФАЗА 2					
1.	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ				
1.1.	Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком топлог цинковања, дебљине цинка 60µ.				
а.	Једностубни цевни носач висине 3200 mm	ком	1		
б.	Једностубни цевни носач висине 3300 mm	ком	4		
в.	Једностубни цевни носач висине 4000 mm	ком	2		
1.2.	Постављање стуба стандардног саобраћајног знака у претходно израђену стопу од бетона МБ20	ком	7		
1.3.	Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 1 рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за стуб са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)				
а.	округли, Ø=600 mm	ком	4		
б.	квадратни, а=500 mm	ком	1		
1.4.	Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 2 , рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за носач са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)				
а.	осмоугаони, Ø=600 mm	ком	2		
б.	округли, Ø=600 mm	ком	2		
1.5.	Монтажа саобраћајног знака на стуб	ком	9		
				свега 1.	
2.	ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ				
Обележавање ознака на коловозу - хладна пластика.					
Цена обухвата, набавку, транспорт материјала до места уградње и уградњу материјала.					
а.	бела боја	m²	92,66		
б.	жута боја	m²	6,78		
в.	црвена боја	m²	9,65		
				свега 2.	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ФАЗА 1

ФАЗА 2

Укупно саобраћајна сигнализација за обе фазе, дин. без ПДВ-а:

Напомена: Приликом извођења радова извођач је обавезан да за све уграђене материјале и саобраћајну сигнализацију, благовремено достави инвеститору одговарајућу атесну документацију.

Одговорни пројектант:
Слађана Антонић, дипл.инж.саобр.

